



ENTE PARCO DELL'ETNA

VIA DEL CONVENTO, N. 45
95030 NICOLOSI (CT)

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

OGGETTO: Progetto Opere Agricole, Pulitura terreno Agrario: estirpazione di piante secche a fine ciclo produttivo del pometo, lavorazione andante del terreno per colture specifiche dell'arboricoltura, ripristino ex novo del pometo e piantumazione vigneto uso famiglia

DITTA: Rapisarda Sebastiano Elia
residente a Santa Venerina (CT), via Martoglio n° 105
Telefono: 3924512791
PEC: elia.rap@pec.it

S. Teresa di Riva, li 17/03/2026

COLLABORATORI

Dott. Agr. Angelo Patané
(Cell. 320 6966975)
(PEC: a.patane@conafpec.it)

IL TECNICO

(Dott. Agr. Edoardo Zizzo)

PUNTO VERDE

STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE & CONSULENZA AMBIENTALE

DOTT. AGRONOMO EDOARDO ZIZZO

Via Regina Margherita n° 32, Santa Teresa di Riva (ME)

Cell. 348 722 9148

email: puntoverde1@tiscali.it – PEC: e.zizzo@epap.conafpec.it

INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA

Gli interventi previsti con la presente iniziativa progettuale “RIATTIVAZIONE REIMPIANTO E CAMBIO COLTURE” (interventi sul suolo a questi finalizzati e senza movimento terra) rif.to prot. 204 Unità 3 del 14/01/2026 e successive, a completamento dei documenti richiesti, si specifica quanto segue:

- Attualmente la recinzione esistente in gran parte divelta è costituita da pali in ferro innestati in muretti misti perimetrali a rete romboidale e pali in ferro direttamente inseriti nel terreno. Per quanto riguarda la posizione della recinzione, sarà in parte ripristinata quella ricadente perimetralmente sulla p.lla 148 del Fg. 13 (ripristino ex novo pometo e piantagione vigneto uso familiare), pertanto si vuole ripristinare la chiudenda con pali di castagno scortecciati e appuntiti del diametro non inferiore a cm 6 in testa e cm 10 al piede, di altezza 200 cm, infissi nel terreno per 50 cm posti alla interdistanza di 1,50 – 2,00 m, uniti tra loro con rete metallica zincata a maglia progressiva dell'altezza di cm 100 e sovrastante due ordini di filo di ferro zincato spinato a due capi e quattro punte, fissato a mezzo di chiodi a cambretta, ivi compresi gli oneri per l'ancoraggio della chiudenda con puntoni di castagno agli angoli e tiranti in filo spinato (o liscio zincato) e robuste zeppe ogni 25 m.
- L'eventuale demolizione di chiudenda deteriorata e smaltimento dei materiali di scarto, saranno portati in depositi autorizzati.
- La rete a maglia progressiva prevede il passaggio della piccola fauna rispetto alla rete romboidale.
- I pali di castagno verranno infissi nel terreno o manualmente o si adopera un piccolo mini-scavatore gommato con un kit di battipalo per la vibroinfissione di pali.

Vedi planimetria allegata ante e post.

S. Teresa di Riva (ME), 17/03/2026

Il Tecnico
